



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Διαμόρφωση νησίδας στην
Αθ. Αργυρού – Νιγρίτα»

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 150.000,00 ευρώ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Ποσότητες Εργασιών	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α' : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	20.04	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων					
	20.04.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m3	20,25	5,04	102,06
2	20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m3	2,80	51,00	142,80
3	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m3	31,25	10,40	325,00
4	22.20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οίουδήποτε πάχους					
	22.20.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	7,90	413,19	3.264,20
5	22.56	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ-6102	kg	0,35	188,00	65,80
6	22.65	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων					
	22.65.02	Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	kg	0,35	126,03	44,11
7	32.05.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	m3	106,00	10,08	1.068,48
8	32.25.03	Προσαύξηση για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.A.5	m3	16,80	10,08	169,34
9	32.02.03	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213	m3	78,00	49,03	3.824,34
10	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m2	22,50	100,80	2.268,00
11	38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος					
	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	4.839,65	4.900,15
12	ΣΧΕΤ. 73.16	Επίστρωση λωρίδας τυφλών					

	ΣΧΕΤ. 73.16.01	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm	ΟΙΚ 7317	m2	28,00	24,26	679,28
13	B2	Κατασκευή ξύλινης περιφραξης	ΟΙΚ 5104	m	12,00	125,70	1.508,40
14	B9	Ξύλινες Πέργολες					
	ΣΧΕΤ. B9.2	Ξύλινη πέργολα ημικυκλικού σχήματος	ΟΙΚ 5104	m2	90,00	101,00	9.090,00
15	ΣΧΕΤ. 1	Επένδυση δαπέδου κυκλικής εξέδρας με προκατασκευασμένες πλάκες από ινοπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 2 εκ.	ΟΔΟ 2922	m2	150,00	133,00	19.950,00
16	ΣΧΕΤ. 2	Επένδυση καθιστικού χώρου με προκατασκευασμένες πλάκες από ινοπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 3 εκ.	ΟΔΟ 2922	m2	180,00	9,25	1.665,00
17	ΣΧΕΤ. 3	Επιδιόρθωση βρύσης		τεμ	2.000,00	1,00	2.000,00
18	ΣΧΕΤ. 4	Μαρμαρίνη σφαιρική κολώνα	ΟΙΚ 7578	τεμ	300,00	27,00	8.100,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							59.166,96
ΟΜΑΔΑ Β': ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ							
19	B-65	Φάτνες από συρματοπλέγμα					
	B-65.1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων					
	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	2,70	73,00	197,10
20	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m2	2,50	52,03	130,08
21	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m3	17,30	6,48	112,10
22	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	9,60	108,00	1.843,20
23	ΣΧΕΤ. B-81	Πλακοστρώσεις με βοτσαλόπλακες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	ΟΔΟ-2922	m2	24,00	492,00	11.808,00
24	B-82	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ-2922	τεμ.	115,00	3,00	345,00
25	B6	Πλακόστρωση με κυβολίθους	ΟΔΟ 2922	m2	35,00	38,50	1.347,50
26	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας					
	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.B	m3	11,50	49,03	563,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ							16.346,83
ΟΜΑΔΑ Γ': ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
27	Γ1	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΠΡΣ 1140	στρ.	105,00	0,52	54,60
28	Δ2	Θάμνοι					
	Δ2.2	Θάμνοι κατηγορίας Θ2	ΠΡΣ 5210	τεμ	4,30	20,00	86,00
29	Δ3	Αναρριχώμενα φυτά					
	Δ3.5	Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α5	ΠΡΣ 5220	τεμ	30,00	4,00	120,00
30	Δ6	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά					
	Δ6.1	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π1	ΠΡΣ 5220	τεμ	0,85	30,00	25,50
31	Δ7	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ 1710	m3	8,50	30,00	255,00
	E1	Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός					

32	E1.1	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m	ΠΡΣ 5130	τεμ	0,60	50,00	30,00
33	E1.2	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	ΠΡΣ 5120	τεμ	1,50	4,00	6,00
34	E9.1	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών	ΠΡΣ 5220	τεμ	0,40	30,00	12,00
35	E9.4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ	1,10	20,00	22,00
36	E9.6	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ	3,00	4,00	12,00
37	E13	Εγκατάσταση χλοοτάπητα					
	E13.1	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	ΠΡΣ 5510	στρ.	2.000,00	0,52	1.040,00
38	Σχετ. 5	Ανακατασκευή αρδευτικού δικτύου	ΥΔΡ 6621.1	Αποκοπή	3.000,00	1,00	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							4.663,10
ΟΜΑΔΑ Δ': ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
39	Σχετ. 6	Καθαίρεση επιδαπέδιου φωτισμού – Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα	ΗΛΜ 101	Αποκοπή	1.500,00	1,00	1.500,00
40	Σχετ. 7	LED φωτιστικό αλουμινίου εδάφους	ΗΛΜ 103	τεμ	340,00	11,00	3.740,00
41	Σχετ. 8	Ταινία LED NEON FLEX	ΗΛΜ 103	m	25,00	131,00	3.275,00
ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							8.515,00
ΣΥΝΟΛΟ							88.691,89
ΓΕ & ΟΕ 18%							15.964,54
ΣΥΝΟΛΟ							104.656,43
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)							15.698,46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ							500,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							112,85
ΣΥΝΟΛΟ							120.967,74
Φ.Π.Α. (24%)							29.032,26
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ							150.000,00

Νιγρίτα, 21-07-2022

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε
Η προϊσταμένη του ΤΤΕ

Σίσκου Στυλιανή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη
Πολιτικός Μηχανικός

Ντάλλης Σταμάτης
Μηχανολόγος Μηχανικός