



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ Τ.Κ
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Αριθμός μελέτης:1/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 458.347,61 €

Προϋπολογισμός Μελέτης

ΜΑΪΟΣ 2021

A/A	A/A ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	Μ3	6.545,00	2,60	17.017,00
2	ΟΔΟ Α-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημίβραχώδες	ΟΔΟ-1212	Μ3	306,00	3,55	1.086,30
3	ΥΔΡ 3.16	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής	ΥΔΡ6070	Μ3	6.851,00	0,21	1.438,71
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α					19.542,01
		ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
4	ΟΔΟ Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121Β	Μ3	3.060,00	18,13	55.477,80
5	ΟΔΟ Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	Μ2	15.300,00	1,86	28.458,00
6	ΟΔΟ Γ-5	Κατασκευή ερεισμάτων	ΟΔΟ-3311.Β	Μ3	816,00	19,23	15.691,68
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β					99.627,48
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
7	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	Μ2	15.300,00	1,20	18.360,00
8	ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.Β	Μ2	15.300,00	8,15	124.695,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ					143.055,00
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
9	ΟΔΟ Ε-9.4	Πλευρικές ρυθμιστικές μεσαίου μεγεθους	ΟΙΚ-6541	ΤΕΜ	8,00	53,70	429,60
10	ΟΔΟ Ε-8.2.1	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3(με ΕΤΑ και σήμανση CE)	ΟΙΚ-6541	Μ2	2,00	156,00	312,00
11	ΟΔΟ Ε-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 1/2")	ΟΙΚ-2653	ΤΕΜ	10,00	31,10	311,00

A/A	A/A ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
12	ΟΔΟ Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ -7788	Μ2	1.632,00	3,80	6.201,60
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ					7.254,20
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	269.478,69
						ΓΕ & ΟΕ 18%	48.506,16
						ΣΥΝΟΛΟ 1	317.984,85
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	47.697,73
						ΣΥΝΟΛΟ 2	365.682,58
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.952,59
						ΣΥΝΟΛΟ 3	369.635,17
						ΦΠΑ 24%	88.712,44
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	458.347,61

Νιγρίτα 20/05/2021

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Τεχνικών Έργων

Ελισσάβητ Ανθυμίδου
Αγρ.-Τοπογράφος Μηχ.

Ευφροσύνη Χατζηδημητριάδου
Πολιτικός Μηχανικός